

ST-IV-3421/25/2010

Kołobrzeg, 09.12.2010r.

## ZESTAW NR 5

dotyczy postępowania pod nazwą:  
„ROZBUDOWĘ CIĄGU ULIC WYLOTOWEJ I ZACHODNIEJ W KOŁOBRZEGU -  
ETAP III, ODCINEK 3, UL. ZACHODNIA”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

### Pytania nr od 1 do 2 :

1. Na zestawieniu montażowym usunięcia kolizji 0,4kV i w przedmiarze jest podane w sumie 513 m wykopu,  $(163 \cdot 2 + 91 \cdot 2 + 5 = 513)$ , natomiast z projektu wynika, że ma być  $(163 \cdot 2 + 97 \cdot 2 + 5 = 525)$  525m - proszę o wyjaśnienie.
2. Z zestawienia montażowego odzwierciedlenia wynika, że etap III rozpoczyna się od słupa nr 220R, i jest to słup z wysięgnikiem dwuramiennym, następnie słup nr 221S jest zaznaczony, jako słup z wysięgnikiem jednoramiennym, natomiast ze schematu ideowego wynika że ma być to również słup z wysięgnikiem dwuramiennym. No i ostatni słup nr 234 T jest również z wysięgnikiem dwuramiennym co daje nam liczbę 3 słupów z wysięgnikami podwójnymi - nie ma to odzwierciedlenia w przedmiarze, proszę o wyjaśnienie.

### Odpowiedź nr 1.

Powinno być 513 mb.

### Odpowiedź nr 2.

Wszystkie słupy są jednoramienne z wysięgnikami o długości 1 mb (boczna ) natomiast słup nr 220R ma wysięgnik W=2 mb tak samo słup 234T.

Na schemacie i na rysunku podstawowym są słupy jednoramienne.

Z poważaniem

Oprac. T. Grobla ZDP w Kołobrzegu

DYREKTOR  
  
Magdalena Dąbrówka