

dotyczy postępowania na: „Rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu”.

Zestaw nr 1 (pismo z dnia 11.12.2009)

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 zmiany Dz. U. Z 2008 r. nr 171, poz. 1058 zawiadamiamy, że w dniu 11.12.2009 r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie SIWZ do powyższego postępowania (pełna treść zapytania została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zdp.kolobrzeg.pl).

W odpowiedzi informujemy :

Ad. 1

W kosztorysie **na II etap kanalizacji deszczowej w poz. 18 winno być 37 szt. studni, a nie jak podano 34.** Cały zakres robót, czyli wszystkie etapy robót ujęte w opisie w projekcie, obejmuje wybudowanie 55 szt. studni dn1200mm.

Ad. 2

Piasek z wykopów na odcinku poza obszarem zalegania gruntów słabonośnych. nadaje się do zasypania wykopu .

Na odcinku od km ok. 1+260 do ok 2+100 konieczne jest zasypanie gruntem dowiezionym. Będzie to grunt do zasypania wykopów w etapie II.

Do kosztorysu należy dopisać pozycję 33a, w której należy ująć dowóz gruntu nadającego się do zagęszczenia (G1), ewentualnie piasku w ilości 1873,4m³.

Ad. 3

Przykanaliki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym z rur PCV dn200 SN8.

Ad. 4

Włazy mają być klasy D o nośności 40T.

Włazy żeliwne mają być w 100% zgodne z załączonym wzorem włączów podanym przez UM Kołobrzeg (herb i napisy).

PONADTO, w pozycji 33 Przedmiaru robót - Kanalizacja deszczowa etap II jest 3373,4 m³ , winno być 1500m³ i powyższą wielkość tzn 1500 m³ należy stosować do wyceny robót.