

1. Z obu stron do konstrukcji istniejącego mostu podwieszone są trzy rury z „nicokreśloną zawartością i niewiadomego pochodzenia” jak opisano to w Opisie Technicznym PB. W związku z powyższym, domyślamy się że, przewody te należy zachować, prosimy więc o udzielenie następujących wyjaśnień:
 - 1.1. Z uwagi na kolizję przedmiotowej instalacji z pracą wiertnicy, która ma prowadnicę o wysokości 30,0 m, czy będzie możliwe podniesienie, opuszczenie lub tymczasowe przecięcie przewodów (jeżeli tam są) by umożliwić wykonanie pali?
 - 1.2. Zabezpieczenie przewodów będzie wymagało wykonania konstrukcji wsporczej, o której nie mówi Dokumentacja Projektowa – gdzie zatem należy wpisać koszt wykonania, montażu, demontażu tej konstrukcji oraz podwieszenia tych rur?
 - 1.3. Czy przełożenie „rur” w konstrukcję mostu wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, gdzie wpisać koszt przełożenia?
 - 1.4. Na rysunku Nr 11 *Konstrukcja stalowa pomostu* w poprzecznicach pochodnikowych (środkach wspornikowych) zaznaczono dwa otwory $\varnothing 150$, natomiast w Opisie Technicznym napisano, że należy wyciąć pod każdym chodnikiem po trzy otwory 160, 120 i 80 mm. Prosimy o wyjaśnienie jak właściwe powinno być?
2. Z informacji uzyskanych podczas wizyty u Zamawiającego wynika, że pylon będzie oświetlony. Czy zatem w zakres zamówienia wchodzi wykonanie konstrukcji wsporczej dla instalacji elektrycznej? Jeżeli tak, to prosimy o podanie rysunku tej konstrukcji, przedmiaru robót oraz wskazanie pozycji, w którą należy wpisać koszt tych robót.
3. W Dokumentacji Projektowej wskazano, że kolektor odwodnienia mostu należy włączyć do sieci wod-kan. wg opracowania branżowego. Ponieważ opracowanie to nie zostało dołączone do Dokumentacji Przetargowej prosimy o wyjaśnienie, gdzie zlokalizowana jest studnia, do której należy przyłączyć kolektor odwodnienia mostu?
4. Prosimy o przekazanie rysunku odcinka końcowego odwodnienia po stronie zachodniej z systemem rozszczepiania wody w nasypie drogowym.
5. Prosimy o przekazanie Zestawienia stali dla konstrukcji stalowej mostu. Ponieważ termin wykonania robót jest bardzo krótki, to zestawienie to jest konieczne do zamówienia materiału w Hucie – okres dostawy stali od chwili jej zamówienia wynosi od trzech do pięciu miesięcy.
6. Czy do czasu przekazania Placu Budowy zlikwidowany będzie obiekt kubaturowy zlokalizowany z lewej strony przyczółka zachodniego?

Ponieważ Państwa odpowiedzi mają duży wpływ na rzetelne opracowanie kosztorysu, uprzejmie prosimy o udzielenie nam wyczerpującej odpowiedzi.