

ZESTAW NR 2

**dotyczy postępowania pod nazwą:
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152 Z
NA ODCINKU MRZEŻYNO-DŹWIRZYNO-KOŁOBRZEG,
ETAP I – ODCINEK ROGOWO-DŹWIRZYNO”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Odpowiedź nr 1. Wymiary ławy pod krawężnik szer.40cm, wys. łącznie z oporem 30cm. Wymiary ławy pod opornik betonowy szer.25cm, wys.15cm.

Odpowiedź nr 2. Długość odcinka nr I zgodnie z pkt 4.2. Rozdział I siwz - 4126,61m.

Odpowiedź nr 3. Wymiary obiektu kubaturowego – 12m x 8,5m w planie, połać dachowa podparta od strony jezdni na czterech filarach, wysokość obiektu 8m. Obiekt znajduje się częściowo w skrajni projektowanego odcinka drogi w km 3+382, w rejonie projektowanej zatoki autobusowej w Rogowie.

Odpowiedź nr 4. Demontowane wiaty przystankowe będą składowane w Rogowie.

Odpowiedź nr 5. W poz. 102 TER należy przyjąć ustawienie nowych wiat przystankowych.

Odpowiedź nr 6. W poz. 92 należy wycenić ułożenie rolki/ścieku z kostki betonowej o wym. 20x10x8cm na podsypce cem.-piask. jak na rysunku pn.: Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni.

Odpowiedź nr 7. Poniżej podajemy ST na mieszankę optymalną.

Odpowiedź nr 8. Przy przepustach stosować rury o średnicy 100 mm. Pod drogami, wjazdami i chodnikami stosować rury wzmocnione o grubości ścianki 6,3 mm przeznaczone do ochrony kabli pod miejscami o zwiększonym obciążeniu drogowym.

Odpowiedź nr 9. Zgodnie z Rozdziałem I pkt 4.2. siwz po stronie m. Dźwirzyno zakres obecnej przebudowy kończy się w kilometrze 1+237,09.

Odpowiedź nr 10. W skróconym zestawieniu TER w pozycji nr 134 podano ilość kabli w kolizjach (134 mb). Przedmiar robót – roboty elektryczne zawiera dział nr 6 pt. „Przebudowa istniejących kabli energetycznych” obejmujący pozycje związane z przebudową kabli.

DYREKTOR

Magdalena Dąbrówka