

Przedmiar robót

Wykonanie zatoki autobusowej

Obiekt	Zatoka autobusowa w Dygowie - roboty drogowe
Kod CPV	45233140-2
Budowa	woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Dygowo
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Wykonawca	wyłoniony z przetargu

Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną

Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów

Kołobrzeg 8.05.2007 r.

Zatoka autobusowa w Dygowie - roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie zatoki autobusowej w Dygowie		
1	D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,10
	D-02.00.00	Roboty ziemne		
2	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	108,00
3	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III -IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (dodatkowe 30 cm)	m2	108,00 x6
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	108,00
5	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	54,00
		Wykonanie zatoki		
6	D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 108	m2	108,00
		razem	m2	108,00
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dodatkowe 2 cm)	m2	108,00 x2
8	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	108,00
9	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	108,00
10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dodatkowe 2 cm)	m2	108,00 x2
11	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40,00
12	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40,40
13	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki F=0,0825	m3	3,33
14	D-08.01.01	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,80
15	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,40
17	D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m	m	40,00
18	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	108,00
19	D-09.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	75,00

Zatoka autobusowa w Dygowie - roboty drogowe

Nr	Opis robót
	Wykonanie zatoki autobusowej w Dygowie
	Roboty ziemne Nr ST: D-02.00.00
	Wykonanie zatoki