
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45233000-9
Budowa	Droga Stramnica-Stojkowo
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Biuro kosztorysowe	Biuro Anna Bębowska-Raczyńska, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek
Poziom cen	Na podstawie danych rynkowych - danych z zawartych umów. Sekocenbud II kw 2007
Koszty zakupu	

Sporządził mgr inż. Janusz Raczyński

czerwiec 2007 r.

Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Remont drogi powiatowej nr 0276Z Stramnica-Stojkowo w miejscowości Stramnica.		
		I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	D-01.01.01 D-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,572
2	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości z rowów i poboczy (155*2)/10000	ha	0,031
		razem	ha	0,031
3	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km 54	mp	54,00
		razem	mp	54,00
		II. Roboty ziemne		
4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV 155	m2	155,000
		razem	m2	155,000
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - zmniejszenie do 15 cm	m2	-155,000
6	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - pod poszerzenia	m2	123,000
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 30 cm	m2	123,000 x2
8	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV 23,25+36,9	m3	60,150
		razem	m3	60,150
9	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km dodatkowe 2 km	m3	60,150 x2
		III. Roboty nawierzchniowe		
10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	278,000
11	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - do 25 cm	m2	278,000 x10
12	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm, na istniejącej nawierzchni (jezdni+pobocze)	m2	3 534,000
		IV. Wykonanie zjazdów		
13	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III - koryta o śr. gł. 6 cm	m3	8,020
14	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	318,500
15	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy - do 15 cm	m2	318,500 x7
		V. Odtworzenie rowów i zieleni		
16	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o śr. grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp i nadaniem spadku	m	407,800
17	D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie pasów zieleni	m2	1 145,000
18	D-06.03.01	Naprawy ręczne dróg gruntowych gruntem rodzimym - plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemią	m3	325,730
19	D-06.02.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m (5 szt)	m	55,000
20	D-06.02.01	Remonty istniejących przepustów ściankami z bloków betonowych o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5m3 (naprawa 6 przepustów) 0,5*6	m3	3,000
		razem	m3	3,000

Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Remont drogi powiatowej nr 0276Z Stramnica-Stojkowo w miejscowości Stramnica.				
		I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	D-01.01.01 D-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,572		
2	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości z rowów i poboczy	ha	0,031		
3	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	54,00		
		II. Roboty ziemne				
4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV	m2	155,000		
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - zmniejszenie do 15 cm	m2	-155,000		
6	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - pod poszerzenia	m2	123,000		
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 30 cm	m2	123,000 x2		
8	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV	m3	60,150		
9	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km dodatkowe 2 km	m3	60,150 x2		
		III. Roboty nawierzchniowe				
10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	278,000		
11	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - do 25 cm	m2	278,000 x10		
12	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm, na istniejącej nawierzchni (jezdnia+pobocze)	m2	3 534,000		
		IV. Wykonanie zjazdów				
13	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III - koryta o śr. gł. 6 cm	m3	8,020		
14	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	318,500		
15	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy - do 15 cm	m2	318,500 x7		
		V. Odtworzenie rowów i zieleni				
16	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o śr. grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp i nadaniem spadku	m	407,800		
17	D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie pasów zieleni	m2	1 145,000		
18	D-06.03.01	Naprawy ręczne dróg gruntowych gruntem rodzimym - plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemią	m3	325,730		
19	D-06.02.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m (5 szt)	m	55,000		
20	D-06.02.01	Remonty istniejących przepustów ściankami z blozków betonowych o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5m3 (naprawa 6 przepustów)	m3	3,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				