

## Przedmiar robót

Obiekt	Roboty drogowe
Kod CPV	45233000-9
Budowa	Droga Stramnica-Stojkowo
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Biuro kosztorysowe	Biuro Anna Bębowska-Raczyńska, ul. Piłsudskiego 21E/7, 78-400 Szczecinek

---

Sporządził   mgr inż. Janusz Raczyński

---

czerwiec 2007 r.

## Roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont drogi powiatowej nr 0276Z Stramnica-Stojkowo w miejscowości Stramnica.</b>		
		<b>I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1	D-01.01.01 D-00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,572
2	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości z rowów i poboczy (155*2)/10000	ha	0,031
		razem	ha	0,031
3	D-01.02.01	Transport gałęzi na odległość do 2km 54	mp	54,00
		razem	mp	54,00
		<b>II. Roboty ziemne</b>		
4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV 155	m2	155,000
		razem	m2	155,000
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - zmniejszenie do 15 cm	m2	-155,000
6	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - pod poszerzenia	m2	123,000
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm - do 30 cm	m2	123,000 x2
8	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV 23,25+36,9	m3	60,150
		razem	m3	60,150
9	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km dodatkowe 2 km	m3	60,150 x2
		<b>III. Roboty nawierzchniowe</b>		
10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	278,000
11	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm - do 25 cm	m2	278,000 x10
12	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 2-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm, na istniejącej nawierzchni (jezdni+pobocze)	m2	3 534,000
		<b>IV. Wykonanie zjazdów</b>		
13	D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,25m3, grunt kategorii III - koryta o śr. gł. 6 cm	m3	8,020
14	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	318,500
15	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy - do 15 cm	m2	318,500 x7
		<b>V. Odtworzenie rowów i zieleni</b>		
16	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o śr. grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp i nadaniem spadku	m	407,800
17	D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie pasów zieleni	m2	1 145,000
18	D-06.03.01	Naprawy ręczne dróg gruntowych gruntem rodzimym - plantowanie i uzupełnienie poboczy ziemią	m3	325,730
19	D-06.02.01	Oczyszczanie z namułu przepustów o średnicy 0,4m (5 szt)	m	55,000
20	D-06.02.01	Remonty istniejących przepustów ściankami z bloczków betonowych o objętości w jednym miejscu od 0,3 do 0,5m3 (naprawa 6 przepustów) 0,5*6	m3	3,000
		razem	m3	3,000

## Roboty drogowe

Nr	Opis robót
	<b>Remont drogi powiatowej nr 0276Z Stramnica-Stojkowo w miejscowości Stramnica.</b>
	I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	II. Roboty ziemne
	III. Roboty nawierzchniowe
	IV. Wykonanie zjazdów
	V. Odtworzenie rowów i zieleni