

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi powiatowej nr 0275 Z Sianożęty - Kukinia, slurry seal, powierzchniowe utrwalenie
Kod CPV	45233142-6, (roboty, w, zakresie, naprawy, dróg)
Budowa	droga powiatowa nr 0275Z Sianożęty - Kukinia
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Biuro kosztorysowe	Sekcja Techniczna -ZDP Kołobrzeg

---

Sporządził    Krzysztof Namysłak

---

Kołobrzeg, czerwiec 2007 r.

Remont drogi powiatowej nr 0275 Z Sianożęty - Kukinia, slurry seal, powierzchniowe utrwalenie

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Remont drogi powiatowej nr 075Z Sianożęty - Kukinia, powierzchniowe utwalenie, slurry seal		
		Etap I. Odcinek długości 630m od miejscowości Sianożęty do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 - slurry seal		
1	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 630*6	m2	3.780,000
		razem	m2	3.780,000
2	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno głębokość frezowania 4 cm (na wzmocnienie poboczy),	m2	40,00
3	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 965 m2 96,5	t	96,50
		razem	t	96,50
4	D-05.03.19	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-emulsyjnych na zimno- warstwa ścieralna (typu "slurry seal" ), o grubości 2cm 630*6	m2	3.780,000
		razem	m2	3.780,000
		Etap II. Odcinek długości 4370 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do m. Kukinia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni		
1	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 4370*5,5	m2	24.035,000
		razem	m2	24.035,000
3	D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi o lepisczu asfaltowym grubości 4 cm pow. 500 m2 50	t	50,00
		razem	t	50,00
4	D-04.08.01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni	m2	1.650,00
4	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym bazaltowym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 emulsją asfaltową KI-70 klasa II, gatunek I, 4370*5,5	m2	24.035,000
		razem	m2	24.035,000

Remont drogi powiatowej nr 0275 Z Sianożęty - Kukinia, slurry seal, powierzchniowe utrwalenie

Nr	Opis robót
	<b>Remont drogi powiatowej nr 075Z Sianożęty - Kukinia, powierzchniowe utwalenie, slurry seal</b>
	Etap I. Odcinek długości 630m od miejscowości Sianożęty do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 - slurry seal
	Etap II. Odcinek długości 4370 m od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 do m. Kukinia - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni