

Przedmiar robót

Wykonanie zatoki autobusowej

| | |
|-----------|---|
| Obiekt | Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe |
| Kod CPV | 45233140-2 |
| Budowa | woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Gościnie |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8 |
| Wykonawca | wyłoniony z przetargu |

Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną

Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów

Kołobrzeg 8.05.2007 r.

Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------|---|-----|-----------|
| | | Wykonanie zatoki autobusowej w Gościnie przy ZSGŻ | | |
| | | Roboty pomiarowe i przygotowawcze | | |
| 1 | D-00.00.00 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,10 |
| 2 | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm | szt | 6,00 |
| | D-02.00.00 | Roboty ziemne | | |
| 3 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV | m2 | 108,00 |
| 4 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III -IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (dodatkowe 30 cm) | m2 | 108,00 x6 |
| 5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 108,00 |
| 6 | D-04.01.01 | Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km | m3 | 54,00 |
| | | Wykonanie zatoki | | |
| 7 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 108 | m2 | 108,00 |
| | | razem | m2 | 108,00 |
| 8 | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dodatkowe 2 cm) | m2 | 108,00 x2 |
| 9 | D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 108,00 |
| 10 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 108,00 |
| 11 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dodatkowe 2 cm) | m2 | 108,00 x2 |
| 12 | D-08.01.01 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 40,00 |
| 13 | D-08.01.01 | Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe | m | 40,40 |
| 14 | D-08.01.01 | Ława betonowa z oporem pod krawężniki F=0,0825 | m3 | 3,33 |
| 15 | D-08.01.01 | Ława betonowa zwykła pod krawężniki | m3 | 0,80 |
| 16 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40,00 |
| 17 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej | m | 40,40 |
| 18 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m | m | 40,00 |
| 19 | D-05.03.23A | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 108,00 |
| 20 | D-09.01.01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | m2 | 75,00 |
| | | Wykonanie chodnika | | |
| 21 | D-04.01.01 | Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV | m2 | 30,00 |
| 22 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, z wykonaniem ławy bet. B-15 (F=0,043 m2) | m | 43,00 |
| | | zjazdy indywidualne 20+20+1,5+1,5 | m | 43,00 |
| | | razem | m | 43,00 |
| 23 | D-04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV | m2 | 30,00 |
| 24 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 30,00 |
| | | 1,5*20 | m2 | 30,00 |
| | | razem | m2 | 30,00 |
| 25 | D-04.04.02 | Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy dodatkowe 2 cm | m2 | 30,00 |
| | | 1,5*20 | m2 | 30,00 |
| | | razem | m2 | 30,00 x2 |

Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe

| Nr | Nr ST | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------|--|----------|-------|
| 26 | D-04.04.02 D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na poddyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm 1,5*20 | | |
| | | | m2 | 30,00 |
| | | | razem m2 | 30,00 |

Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe

| Nr | Opis robót |
|----|--|
| | Wykonanie zatoki autobusowej w Gościnie przy ZSGŻ |
| | Roboty pomiarowe i przygotowawcze |
| | Roboty ziemne Nr ST: D-02.00.00 |
| | Wykonanie zatoki |
| | Wykonanie chodnika |