

Przedmiar robót

Wykonanie zatoki autobusowej

Obiekt	Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe
Kod CPV	45233140-2
Budowa	woj. zachodniopomorskie, powiat kołobrzeski, gmina Gościnie
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, 78-100 Kołobrzeg ul. Gryfitów 8
Wykonawca	wyłoniony z przetargu

Kosztorys sporządzono metodą uproszczoną

Kosztorys sporządzono wg aktualnie obowiązujących przepisów

Kołobrzeg 8.05.2007 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Wykonanie zatoki autobusowej w Gościnie przy ZSGŻ		
		Roboty pomiarowe i przygotowawcze		
1	D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,10
2	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm	szt	6,00
	D-02.00.00	Roboty ziemne		
3	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	108,00
4	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III -IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (dodatkowe 30 cm)	m2	108,00 x6
5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	108,00
6	D-04.01.01	Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	54,00
		Wykonanie zatoki		
7	D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie 108	m2	108,00
		razem	m2	108,00
8	D-04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dodatkowe 2 cm)	m2	108,00 x2
9	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	108,00
10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	108,00
11	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dodatkowe 2 cm)	m2	108,00 x2
12	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40,00
13	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	40,40
14	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki F=0,0825	m3	3,33
15	D-08.01.01	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	0,80
16	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00
17	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,40
18	D-08.01.01	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m	m	40,00
19	D-05.03.23A	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	108,00
20	D-09.01.01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III	m2	75,00
		Wykonanie chodnika		
21	D-04.01.01	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV	m2	30,00
22	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, z wykonaniem ławy bet. B-15 (F=0,043 m2) zjazdu indywidualne 20+20+1,5+1,5	m	43,00
		razem	m	43,00
23	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	30,00
24	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm 1,5*20	m2	30,00
		razem	m2	30,00
25	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy dodatkowe 2 cm 1,5*20	m2	30,00
		razem	m2	30,00 x2

Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
26	D-04.04.02 D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na poddyspce cementowo-piaskowej 1:4 gr.		
		5 cm		
		1,5*20	m2	30,00
		razem	m2	30,00

Zatoka autobusowa w Gościnie - roboty drogowe

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Wykonanie zatoki autobusowej w Gościnie przy ZSGŻ				
	Roboty pomiarowe i przygotowawcze				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-00.00.00 D-01.01.01	km	0,10		
2	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 66-75cm Nr ST: D-01.02.01	szt	6,00		
	Roboty ziemne Nr ST: D-02.00.00				
3	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	108,00		
4	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III -IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (dodatkowe 30 cm) Nr ST: D-04.01.01	m2	108,00 x6		
5	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	108,00		
6	Wywiezienie ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km Nr ST: D-04.01.01	m3	54,00		
	Wykonanie zatoki				
7	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01	m2	108,00		
8	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dodatkowe 2 cm) Nr ST: D-04.02.01	m2	108,00 x2		
9	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	108,00		
10	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-04.04.02	m2	108,00		
11	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dodatkowe 2 cm) Nr ST: D-04.04.02	m2	108,00 x2		
12	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: D-08.01.01	m	40,00		
13	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: D-08.01.01	m	40,40		
14	Ława betonowa z oporem pod krawężniki F=0,0825 Nr ST: D-08.01.01	m3	3,33		
15	Ława betonowa zwykła pod krawężniki Nr ST: D-08.01.01	m3	0,80		
16	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	40,00		
17	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.01.01	m	40,40		
18	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 40m Nr ST: D-08.01.01	m	40,00		
19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-05.03.23A	m2	108,00		
20	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III Nr ST: D-09.01.01	m2	75,00		
	Wykonanie chodnika				
21	Koryta głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach chodnika w gruncie kategorii II-IV Nr ST: D-04.01.01	m2	30,00		
22	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, z wykonaniem ławy bet. B-15 (F=0,043 m2) Nr ST: D-08.03.01	m	43,00		
23	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV Nr ST: D-04.02.01	m2	30,00		
24	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm Nr ST: D-04.04.02	m2	30,00		
25	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy dodatkowe 2 cm Nr ST: D-04.04.02	m2	30,00 x2		
26	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm Nr ST: D-04.04.02 D-05.03.23	m2	30,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem koszty				